

Mise en place et vérification d'un échafaudage tubulaire dans une gaine d'ascenseur suivant la méthode OTIS

Formation continue

Durée

1 jour

Lieu

Gennevilliers,

Coût

Tarif inter : 280€HT/jour/par pers

Tarif intra : 1500 € HT (8 pers max)

Domaines de formation

Robotique-Maintenance

Prérequis

Être un technicien ascensoriste et avoir un niveau de français minimum B1

Disposé des EPI individuels pour les risques de chute de hauteur (harnais, ligne de vie)

Objectifs

- Identifier les acteurs pour la mise en place et la vérification des échafaudages
- Préparer l'installation, organisation et sécurité
- Identifier et mettre en œuvre les équipements de protection individuels
- Identifier les éléments de l'échafaudage tubulaire à pied.
- Identifier les phases du montage de l'échafaudage dans une gaine d'ascenseur.
- Mettre en œuvre l'installation et la vérification en toute sécurité d'un échafaudage dans une gaine
- Remplir le procès-verbal de réception de l'installation.
- Mettre en œuvre le démontage et le rangement du matériel en toute sécurité

Programme détaillé

L'ensemble de ces tâches seront réalisées avec l'utilisation des documents de travail d'OTIS.

Les trois premières heures : en salle avec des déplacements dans les ateliers si besoin

- **Evaluation de positionnement sous forme de QCM** sur téléphone par QR CODE
- **Identifier les acteurs pour la mise en place et la vérification des échafaudages**
- Connaître le rôle et responsabilité de chaque personne suivant la norme en vigueur.

Préparer l'installation, organisation et sécurité

- Visite de la gaine, prise de mesure, étude de sécurité de la tâche à réaliser
- Identifier et mettre en œuvre les équipements de protection individuelle
- Les EPI, les MPC utilisées.
- Rappel des règles d'utilisation des EPI

Identifier les éléments de l'échafaudage tubulaire à pied.

Présentation et fonction des composants

Identifier les phases du montage de l'échafaudage dans une gaine d'ascenseur. -

- La préparation
- Le travail d'organisation de l'équipe
- Les phases de montage
- La vérification finale avec la rédaction du PV.

Les 4 heures suivantes : dans l'atelier sur une gaine d'ascenseur

Mettre en œuvre l'installation et la vérification en toute sécurité d'un échafaudage dans une gaine

Mise en pratique du montage de l'échafaudage en faisant tourner chaque participant sur les différents postes

Remplir le procès-verbal de réception de l'installation.

Chaque technicien rédige le PV qui sera joint au dossier d'évaluation.

Mettre en œuvre le démontage et le rangement du matériel en toute sécurité

Mise en pratique du démontage et du rangement du matériel

Évaluation de fin de formation théorique

Mise en place et vérification d'un échafaudage tubulaire dans une gaine d'ascenseur suivant la méthode OTIS

Formation continue

Evaluation sous forme d'un QCM sur téléphone portable

Débriefing de la formation avec la décision individuelle justifiée par le formateur de valider ou non-valider les compétences visées

Moyens pédagogiques

Echafaudage pour intervention en gaine

Conditions d'accueil et d'accès des publics en situation de Handicap

Veuillez consulter notre [démarche handicap](#)

Dernière mise à jour : 17/01/2025